

Denne side udfyldes af kommunen

Matr. nr. 10 cu	Ejerlav Kajerød	Gadevej nr. Sidevej t. Birkevej	Inderzone Mellemzone Yderzone	B. 8108
Sagen modtaget 6.2.61	Set af		Enfamilieshus	

Sagen skal behandles hos (af)	Sæt ×	Tilsendt den:	Bilag nr.	Till. modt. Beh. i md. den	Bilag nr.	Bemærkninger
Grundejerforeningen						
Fredningsnævnet						
Overfredningsnævnet						
Byudviklingsudvalget						
Byplanafdelingen						VENP
Frederiksborg amt						
Bygningskommissionen	×					
Sundhedskommissionen						
Teknisk udvalg						

Syn m. v. (se bagsiden)	Den	Af		Den	Bilag nr.
Arbejdet påbegyndt		×	Statslånsansøgning behandlet		
Grundudgravning synet	28/6-61	✓	Statslånstilsagn		
» »			Udbetalingssag ekspederet		
Jernbeton, armering, synet			Byggetilladelse udstedt	18-4-61	
» » »			Bærende konstruktioner app.	22. JUN 1961	
Bjælkelag synet			Centralvarmeprojekt approberet	24. APR. 1961	
Indskud synet			Olie for	24. APR. 1961	
Tagværk synet			Pej	22 JUN 1961	
			Statistiske beregninger	- 7. APR 1962	
Efterset til attest	16/2-62	✓			
Indflytningstilladelse			Skorstensattest på kr. 21,25	22/1-1962	
Færdigsynet			Bygningsattest på kr. 187,00	- 2. MAJ 1962	

Særlige bemærkninger (udskrifter af kommissions- og udvalgsvedtagelser)

× { Støttemur i bad og badeværelse
 1. Etage
 2. Etage
 3. Etage
 4. Etage
 5. Etage
 6. Etage
 7. Etage
 8. Etage
 9. Etage
 10. Etage
 11. Etage
 12. Etage
 13. Etage
 14. Etage
 15. Etage
 16. Etage
 17. Etage
 18. Etage
 19. Etage
 20. Etage
 21. Etage
 22. Etage
 23. Etage
 24. Etage
 25. Etage
 26. Etage
 27. Etage
 28. Etage
 29. Etage
 30. Etage
 31. Etage
 32. Etage
 33. Etage
 34. Etage
 35. Etage
 36. Etage
 37. Etage
 38. Etage
 39. Etage
 40. Etage
 41. Etage
 42. Etage
 43. Etage
 44. Etage
 45. Etage
 46. Etage
 47. Etage
 48. Etage
 49. Etage
 50. Etage
 51. Etage
 52. Etage
 53. Etage
 54. Etage
 55. Etage
 56. Etage
 57. Etage
 58. Etage
 59. Etage
 60. Etage
 61. Etage
 62. Etage
 63. Etage
 64. Etage
 65. Etage
 66. Etage
 67. Etage
 68. Etage
 69. Etage
 70. Etage
 71. Etage
 72. Etage
 73. Etage
 74. Etage
 75. Etage
 76. Etage
 77. Etage
 78. Etage
 79. Etage
 80. Etage
 81. Etage
 82. Etage
 83. Etage
 84. Etage
 85. Etage
 86. Etage
 87. Etage
 88. Etage
 89. Etage
 90. Etage
 91. Etage
 92. Etage
 93. Etage
 94. Etage
 95. Etage
 96. Etage
 97. Etage
 98. Etage
 99. Etage
 100. Etage

Nævnte mangle er medtaget
 ark. Væsen tef. 7/3-62 He

Sagen med bilag er gennemgået og kontrolleret — må henlægges i arkiv II

Den

Underskrift

infet at bemærke, naar garageplacering ændres således
som aftalt med arkitekten. Garage 5m fra vejskel.

10/4-61

CO

.777.8:711

Arkitekt Bertel Udsen ansøger den 18. september 1961 om tilladelse til at etablere direkte dørforbindelse mellem toilet og spiseplads i åben forbindelse med køkken, og tilbyder at udføre to døre i samme karm.

Fremlagt i sundheds-
kommissionens møde

den - 4. OKT. 1961

Sag nr. 1747 Byggetilladelsens krav fastholdes.

Matr.nr. 10 cu Kajerød, Birkevej 10.

Fortsat behandling af sag nr. 1747.

Repræsentant Preben Jensen ansøger om tilladelse til at udføre dørforbindelse fra toilet til spisekrog i direkte forbindelse med køkken, når toiletrummet forsynes med to døre i samme karm.

Fremlagt i bygningskommissionens møde

den 20.FEB.1962

Sag. nr. 2458

Under henvisning til den betydelige afstand mellem køkken og toilet og til toilet dørens orientering, vil man ikke modsætte sig anførselen under forudsætning af, at den ene af de to døre gøres selvlukkende.

Andragende om byggetilladelse i Birkerød kommune

Andragende med bilag indsendes i to eksemplarer til
Birkerød kommunes tekniske forvaltning, byggesagsafdelingen, Hovedgaden 20, Birkerød

Matr. nr.	Ejerlav	Gade/vej nr.				Inderzone	
						Mellemzone	
						Yderzone	
Bygherrens navn					Stilling		
Adresse					Telefon nr.		
Ansøgerens navn					Stilling		
Adresse					Telefon nr.		
Grundens areal m ²	Heraf vej m ²	Indtil nu bebygget areal m ²	Indtil nu etageareal m ²	Heraf beboelsesareal m ²	og erhvervsareal m ²		
Byggeriets art		Projekteret bebygget areal m ²	Projekteret etageareal m ²	Heraf etageareal m ²	og erhvervsareal m ²		
Kælderetage m ²	Udnyttet til		Tagetage m ²	Udnyttet til		Antal butikker	
Antal etager	Antal w. c.	Antal bade	Bygningen opvarmes ved				
Antal lejligheder falt	Heraf med vær. kam.	og med vær. kam.	og med vær. kam.	og med vær. kam.	og med vær. kam.	og med vær. kam.	
Opføres den projekterede bygning med statslån?		efter kapitel		Den projekterede bygnings afstand til vejmidte, skel og til nærmeste bygning på naboejendommene må anføres på situationsplanen. Endvidere må naboejendommens byggemåde anføres.			
Hovedentreprenør			Adresse		Telf.		
Murermester			Adresse		Telf.		
Tømrermester			Adresse		Telf.		

Særlige bemærkninger (kan fortsættes side 2):

Bilag:	Stk.	
Bygningstegning(er)		
Beskrivelse(r)		
Statiske beregninger		
Konstruktionstegninger		
Centralvarmeprojekt		
Ialt		

....., den

.....

Underskrift



BYGNINGSATTEST

At det på ejendommen **Birkevej** nr. **10**matr. nr. **10 cu** af **Kajerød** by, Birkerød sogn,tilhørende **repræsentant Preben Jensen**

under 18/4, 24/4, 22/6-61 & 7/4-62 approberede bygningsarbejde, omfattende:
et hårdttækt enfamilieshus i én etage med ydervægge dels af 30 cm hul mur og
dels af bræddebeklædt træbindingsværk, forsynet med en skorsten med 2 stk.
23 x 23 cm rør, opvarmet ved centralvarmeanlæg (gulvopvarmning) med halvau-
tomatisk oliefyr og indrettet til 2 værelser, 2 kamre, køkken, bryggers,
garderobrum, vindfang og badeværelse med w c. samt i forbindelse med enfami-
lieshuset en grundmuret, hårdttækt delvis åben vogndør

er udført i overensstemmelse med »Bygningsreglement for Birkerød kom-
mune« og kan tages i brug, attesteres herved.

Kendelsen for denne attest i h. t. reglementet, kr.
P.S. Dispensation fra bygningsreglementets
§§ 7 c, 21 og 22 med hensyn til bræddebek-
lædte træbindingsværksydervægge, rumhøjde
og tæt bræddebeklædning af lofter er med-
delt af bygningskommissionen.

--- 187,00 ---

er betalt

BIRKERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT

Kr. --- 187,00 ---

den 2. MAJ 1962

Noteret:


A. Mygind Sørensen

N.L. Iversen

o = Pæl med søm.

50.54 • = Pæl med søm, kote til top af pæl.

BIRKERØD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
17. MAI - 1961
J. nr. B 8108



Bygningsafsætning på

Matr.nr. 10^{cu}

Kajerød by, Birkerød sogn.

Birkerød d. 17 maj 1961.

N. H. Sandholt
landinspektør.

Målforshold 1:500

N. H. SANDHOLT
LANDINSPEKTØR
TREKANTEN 5
BIRKERØD TLF. 735

Dato

Sagsbehandler

Journal nr.

25. april 1983

Afdeling

B. 8108

-/1s/2

Teknisk forvaltning



Til ejeren af matr.nr. 10 ou Kajersd, Birkevej 10,
Preben Jensen,
v/Skorstensfirmaet S. Birger Andersen
Lærkevang 9
3250 Gilleleje

Den 24.april 1983 har De søgt om tilladelse til i beboelsesejendommen

på ovennævnte ejendom at måtte indsatte en 15 cm isoleringskerne i en
24 x 24 cm, ca. 5½ meter høj skorsten.

I den anledning meddeles herved den fornødne tilladelse i henhold til BR 77,
kap. 10.4.2, stk. 10 f, på betingelse af, at boligministeriets godkendelses-
forskrifter nøje følges, og at arbejdet udføres under tilsyn af den autorise-
rede skorstensfejermester, som efter skorstenens forsvarlige udførelse udste-
der skorstensattest.


Bernt Jensen


/ Torben Kyed Knudsen

sendt
Kopi til orientering for:

Georg Gustavsen
Bregnerødvej 132
3460 Birkerød

3 r 1

3460 BIRKERØD

Postgiro 6 42 10 91

Rådhuset
Stationsvej 36
02-81 06 00

Ekspedition
daglig 10-14
torsdag tillige 16-18
lørdag lukket

Skorstensfirmaet S. Birger Andersen

LÆRKEVANG 9 - 3250 GILLELEJE - TELF. (02) 30 12 82 - GIRO 8 05 56 37

BIRKERØD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Indg. 25. APR. 1983

J. nr. B.8108

Birkerød den 23-7-83

Henhører til skrivelse af 25 APR 1983
fra Birkerød kommunes bygningsinspektorat

Til bygningsmyndighederne i Birkerød

Efter skorstensfejermester Reinholdt Christensens patent-system

anmoder undertegnede herved om tilladelse til at indsætte en

15 cm. isoleringskerne i en 24 X 24 cm. ca. 5 1/2 Meter

høj skorsten i ejendommen Birkely 10

Matr. Nr. 1000 By: Højerslev Sogn: _____


Til isolering anvendes ISO-KERN skorstensrør, der samles med

tætssluttende samleringe, hulrummet udstøbes med Leca og Cement 1:6

til skorstenen er tilsluttet 10220 16-2


For firmaet S. B. Andersen

P. 8108



Approberet
den 7. APR 1952 19
BIRKERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT

[Handwritten signature]

FB1: h x b = 100 x 30, arm. 2x14 i fæven, 2x120 f. neder.
FB2: h x b = 100 x 30, arm. 2x14 i fæven, 3x120 f. neder.
Alle øvrige vægfundamenter:
h x b = 100 x 30, arm. 2x14 i begge sider.
I alle fundamentsbjælker: bjælker ϕ 7 pr 30.

Gulve udf. som 12 cm plader: arm. 2x14 pr 20 i b.r.

Jernbetonarb. udf. i h. t. DS 444
kontrol efter klasse B
Bøjningsstyrken for beton
til jernbeton skal efter 28 døgns
være mindst 300 kg/cm².
Det dækkende betonlag skal
være 10 cm.
Fundamentsbjælker udstøbes
på 5 cm beton 1:4:0.
Gulve støbes mod plasticfolie el. lign.
hvilket er tentorstål.

Indgiver til Skrivelse
den 7. APR 1952 19
BIRKERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT

Tilføjeelse 27.9.61

Funderingsdybder fremgår af „Dansk Geoteknik“'s
tegn. 6167 Birkerød, bilag nr. 1.
Fundamentsbelastninger er tilføjet i parentes.
Den max. belastning på de ubenævnte stribe-
fundamenter er ca. 4 t/m.

JOHNS JØRGENSEN • Overingeniør F. B. I. Bjergvej 16, København, V. 11 Telefon +30 30 11		Tegnet af G. M. Sagsgiv. G. M. Dato 18.7.61	
Hødm. 10 cm, krydet by. Birkerød Fundamentsplan		Stk. 1875 Tegn. 11	



Repræsentant Preben Jensen

Birkerød

matr.nr. 10^{cu}, Kajerød

Statiske beregninger

Ingeniørfirmaet Johs. Jørgensen
Rådgivende civilingeniører, FRI
Bjerregårdsvej 16, Kbhvn. Valby
Telefon 30 20 11.

Tag.Spær over opholdsstue.

Belastning:

sne:	BÆRENDE KONSTRUKTIONER	75 kg/m ²
pap:		10 -
brædder:		15 -
isolering:		5 -
spær:		15 -
listeloft:		20 -
q =		140 kg/m ²

Approberet:

den 22 JUN 1961 19

BIRKERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT

A.M.S.

spv = 4,10 m, med 2,00 m udhæng

spærafstand max. 0,65 m

$$M_o = 1/8 \cdot 4,10^2 \cdot 140 \cdot 0,65 = 191 \text{ kgm}$$

$$M_{neg} = 1/2 \cdot 2,00^2 \cdot 140 \cdot 0,65 = 182 \text{ kgm}$$

eller

$$M_{neg} = 1/2 \cdot 2,00^2 \cdot (140 - 75) \cdot 0,65 + 1/2 \cdot 150 \cdot 2,00 =$$

235 kgm

$$M_{max} \text{ er } M_{neg} = 235 \text{ kgm}$$

$$4" \times 7" \text{ har } W_x = 510 \text{ cm}^3$$

$$\sigma = 46 \text{ kg/cm}^2$$

✓

Spær over spiseplads, køkken og kammer.

spv = 3,10 m udhæng 0,90 m spærafstand max. 1,00 m

$$\text{Belastning: } q = 140 \text{ kg/m}^2$$

$$M_o = 1/8 \cdot 3,10^2 \cdot 140 = 169 \text{ kgm}$$

$$3" \times 7" \text{ har } W = 383 \text{ cm}^3$$

$$\sigma = 44 \text{ kg/cm}^2$$

Udhænget er der ingen grund til at undersøge.

Henhører til Skrivelse
af d. 22 JUN 1961 19
fra Birkerød Kommunes
Bygningsinspektorat

✓

Spær over rum mod øst.

spv = 2,70 m

spærafstand max. 1,00 m

Belastning:

sne:	75 kg/m ²
built up:	40 -
brædder:	15 -
spær:	15 -
isolering:	5 -
<u>forskalling og puds:</u>	<u>40 -</u>

q = 190 kg/m²

$$M = 1/8 \cdot 2,70^2 \cdot 190 = 173 \text{ kgm}$$

$$3" \times 6" \text{ har } W = 281 \text{ cm}^3$$

$$\sigma = 62 \text{ kg/cm}^2$$

Rem i vestfacade.

spv = 1,50 m i opholdsstue og spv = 1,80 m ved spiseplads

Belastning i opholdsstue:

$$q = 1/2 \cdot (4,10 + 2,00)^2 \cdot 140 : 4,10 = 635 \text{ kg/m}$$

$$M = 1/8 \cdot 1,50^2 \cdot 635 = 178 \text{ kgm}$$

Belastning ved spiseplads:

$$q = 1/2 (3,10 + 0,90)^2 \cdot 140 : 3,10 = 360 \text{ kg/m}$$

$$M = 1/8 \cdot 1,80^2 \cdot 360 = 146 \text{ kgm}$$

$$4'' \times 8'' \text{ har } W = 667 \text{ cm}^3 \quad \sigma_{\max} = 27 \text{ kg/cm}^2$$

Rem i soveværelsets vestfacade. ✓

spv = 1,80 m

Belastning: $1/2 \cdot 3,60 \cdot 190 = 340 \text{ kg/m}$,

d.v.s. 4'' x 8'' er rigelig. ✓

Rem over åbning mellem køkken og spiseplads.

spv = 2,70 m

Belastning: $1/2 \cdot 5,30 \cdot 140 = 370 \text{ kg/m}$

$$M = 1/8 \cdot 2,70^2 \cdot 370 = 338 \text{ kgm}$$

$$4'' \times 8'' \text{ har } W = 667 \text{ cm}^3 \quad \sigma = 51 \text{ kg/cm}^2$$

Facadestolper.

$$l = 2,30 \text{ m (max.)}$$

De sværest belastede stolper står ved opholdsstuen:

$$N = \text{ca. } 2 \cdot 1/2 \cdot 1,50 \cdot 635 + 25 \text{ o/o} = 1200 \text{ kg}$$

Samtidig virker vindbelastningen med:

$$M = 1/2 \cdot 1/8 \cdot 50 \cdot 1,50 \cdot 2,30^2 = 25 \text{ kgm}$$

Stolperne udføres med T-form med hoved $3\frac{1}{2}'' \times 2''$ og skaft $3'' \times 2''$

$$F = 5,0 (8,8 + 7,5) = 81,5 \text{ cm}^2$$

Beliggenheden af tyngdepunktet i forhold til oversiden af hovedet bestemmes af:

$$S_x = 5,0 \cdot 8,8 \cdot 2,5 = 44 \cdot 2,5 = 110 \text{ cm}^3$$

$$5,0 \cdot 7,5 \cdot 8,75 = 37,5 \cdot 8,75 = 328 -$$

$$S_x = F \cdot \eta = 81,5 \cdot \eta = 438 \text{ cm}^3$$

$$\eta = 5,4 \text{ cm}$$

$$I = 1/12 \cdot 44 \cdot 5,0^2 = 92 \text{ cm}^4$$

$$44 \cdot 2,9^2 = 370 -$$

$$1/12 \cdot 37,5 \cdot 7,5^2 = 176 -$$

$$37,5 \cdot 3,35^2 = 421 -$$

$$I = 1059 \text{ cm}^4$$

$$W_{\min} = \frac{1059}{12,5 - 5,4} = 149 \text{ cm}^3$$

$$r_E = \frac{1059 \cdot 100}{5 \cdot 2,30^2 \cdot 81,5} = 48,9 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_N = 1200 : 81,5 = 14,8 \text{ kg/cm}^2 \quad \sigma_N : r_o = 0,228$$

$$\sigma_M = 2500 : 149 = 16,8 \quad \sigma_M : r_b = 0,186$$

Det er ulighed (4) i D.S. 413 afsnit 9.2, som skal undersøges.

$$\begin{aligned}
 \frac{\sigma_N}{r_o} + \frac{\sigma_M}{0,7 \cdot r_b} \cdot \frac{r_E}{r_E - \sigma_N} &= 0,228 + \frac{0,186}{0,7} \cdot \frac{48,9}{48,9 - 14,8} \\
 &= 0,228 + 0,381 \\
 &= 0,609 < 1
 \end{aligned}$$

Stolperne skal desuden undersøges for $N_g = 1200 \cdot \frac{140 - 75}{140} = 560$ kg i forbindelse med $P = 50$ kg vandret midt på stolpen.

$$M = 1/4 \cdot 2,30 \cdot 50 = 29 \text{ kgm}$$

$$\sigma_N = 560 : 81,5 = 6,9 \text{ kg/cm}^2 \quad \sigma_N : r_o = 0,106$$

$$\sigma_M = 2900 : 149 = 19,5 \quad " \quad \sigma_M : r_b = 0,216$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\sigma_N}{r_o} + \frac{\sigma_M}{0,7 \cdot r_b} \cdot \frac{r_E}{r_E - \sigma_N} &= 0,106 + \frac{0,216}{0,7} \cdot \frac{48,9}{48,9 - 19,5} \\
 &= 0,106 + 0,514 = 0,620 < 1
 \end{aligned}$$

Tag over carport.

spv = 2,70 m

spærafstand: max. 1,00 m

Belastning:

sne:	75 kg/m ²
built-up:	40 -
brædder:	15 -
spær:	15 -
q =	145 kg/m ²

$$M = 1/8 \cdot 145 \cdot 2,70^2 = 132 \text{ kgm}$$

$$3" \times 5" \text{ har } W = 195 \text{ cm}^3 \quad \sigma = 68 \text{ kg/cm}^2$$

Rem.

spv = 4,00 m

$$\text{Belastning: } 1/2 \cdot 3,60 \cdot 145 = 260 \text{ kg/m}$$

$$M = 1/8 \cdot 4,00^2 \cdot 260 = 520 \text{ kgm}$$

$$4" \times 8" \text{ har } W = 667 \text{ cm}^3 \quad \sigma = 78 \text{ kg/cm}^2$$

Søjler i carport.

l = 2,10 m

$$\text{Belastning: lodret: } N = 260 \cdot 1/2 \cdot 6,60 = 860 \text{ kg} \sim 1000 \text{ kg}$$

Søjlerne skal desuden optage vindbelastningen.

Vindbelastning i retning v-ø på carportens østvæg fremkalder i den nordlige søjle et moment på ca.:

$$M = 1/2 \cdot 6,30 \cdot 50 \cdot 2,10^2 = 695 \text{ kgm}$$

Den effektive søjlelængde er 4,20 m

$$\sigma_K = 2960 \cdot (1 - 1/3 \cdot \frac{4,20^2}{4,122}) = 1940 \text{ kg/cm}^2$$

$$\frac{n_2 \cdot N}{F} + \frac{0,8 \cdot n_2 \cdot M \cdot \sigma_K}{W_x (\sigma_K - \sigma)} =$$

$$\frac{2,32 \cdot 1000}{28,1} + \frac{0,8 \cdot 2,32 \cdot 69500 \cdot 1940}{96 (1940 - 85)} =$$

$$85 + 1405 = 1490 \text{ kg/cm}^2 < \sigma_B = 2960 \text{ kg/cm}^2$$

Ved fundamentsundersiden er vindbelastningens moment:

$$M_v = 695 + 6,30 \cdot 2,10 \cdot 50 \cdot 0,90 = 1280 \text{ kgm}$$

Idet muren vejer $2,10 \cdot 420 = 880 \text{ kg/m}$ eller i alt

$G = 880 \cdot 6,30 = 5550 \text{ kg}$, kan den (med sikkerhed 1,5) optage:

$$M = \frac{1}{1,5} \cdot 5550 \cdot (1/2 \cdot 0,23 - 0,03) = 310 \text{ kgm}$$

Søjlefundamentet skal følgelig optage: $M_v = 970 \text{ kgm}$

Fundamentet udføres med sidelinie 100 cm.

Idet der ses bort fra snebelastningen, bliver normalkraften på fundamentet:


$$N = 1000 \cdot \frac{145 - 75}{145} + 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 \cdot 2300 = 2550 \text{ kg}$$

$$M_{stab} = 2550 \cdot 1/2 \cdot 1,00 = 1275 \text{ kgm}$$

Sikkerheden mod væltning er:

$n = 1275 : 970 = 1,32$, hvilket må anses for at være tilfredsstillende.

Carl Esmund



Repræsentant Preben Jensen

Birkerød

matr. nr. 10^{cu}, Kajerød.

>>>><<<<

Statiske beregninger

vedr.

gulve og fundamenter.

Ingeniørfirma Johs. Jørgensen A/S
Rådgivende civilingeniører, F.R.I.
Bjerregårdsvej 16, Kbhvn. Valby
Telefon 30 20 11.

Nærværende beregninger omfatter gulv og fundamenter for den i beregninger af april 61 behandlede villa.

Ved grundudgravningen konstateredes der blød bund i funderingsniveauet under en betydelig del af bygningen.

En geoteknisk og geologisk undersøgelse viste, at et "Allerødlag" strakte sig ind under bygningen. Dette lag ville man ned igennem, for at huset ikke skulle få store sætninger.

Dansk Geoteknik A/S har udført bundundersøgelsen og kontrolleret, at hvert enkelt fundament er ført ned til bæredygtig bund.

Fundamentstrykkene er for de fleste fundamenter vedkommende ganske små, fordi det har været upraktisk at grave fundamenterne mindre end angivet.

for the purpose of the investigation of the

of the results of the investigation of the

of the results of the investigation of the

of the results of the investigation of the

of the results of the investigation of the

of the results of the investigation of the

of the results of the investigation of the

of the

of the results of the investigation of the

of the results of the investigation of the

of the

of the results of the investigation of the

of the results of the investigation of the

of the results of the investigation of the

Gulv.

spv = 4,00 x 5,50 m, krydsarmeret eller

spv = 2,80 m enkeltarmeret.

simpelt understøttet.

Belastning:

tilfældig last:

150 kg/m²

lette skillerum:

100 -

slidlag:

50 -

egenvægt:

290 -

q =

590 kg/m²

$$m = 1/24 \cdot 4,00 \cdot 5,50 \cdot 590 = 540 \text{ kgm/m}$$

eller

$$m = 1/8 \cdot 2,80^2 \cdot 590 = 580 \text{ kgm/m}$$

$$h_n = 12 - 1 - 0,4 = 10,6 \text{ cm}$$

$$c_1 = 10,6 : \sqrt{580} = 0,441$$

$$\sigma_j / \sigma_b = 2500/49 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_j = 0,098 \cdot \sqrt{580} = 2,36 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$\ominus 8 \text{ pr. } 20 \sim f_j = 2,50 \text{ cm}^2/\text{m}$$

✓
 Approberet:
 den 7. APR 1962 19
 BIRKERØD KOMMUNES
 BYGNINGSINSPEKTORAT

Henhører til Skrivelse
 af d. 7. APR 1962 19
 fra Birkerød Kommunes
 Bygningsinspektorat

Belastning på fundamenter.Østfacade.

tag:	$1/2 \cdot 3,50 \cdot 190 =$	330 kg/m
facade:	$2,30 \cdot 450 =$	1040 -
gulv:	$1/2 \cdot 2,80 \cdot 590 =$	830 -
<u>fundamentsegenvægt:</u>		<u>720 -</u>
q =		2920 kg/m

Der regnes med samme belastning på soveværelsets vestfacade.

Hovedskillerum.

tag:	$1/2 \cdot 3,50 \cdot 190 =$	330 kg/m
	$1/2 \cdot 4,30 \cdot 140 =$	300 -
hovedskillerum:	$215 \cdot 3,50 =$	760 -
gulv:	$\text{max. } 1/2 \cdot 6,30 \cdot 590 =$	1860 -
<u>fundamentsegenvægt:</u>		<u>720 -</u>
q =		4170 kg/m ✓

Østfacade i vindfang og kammer.

tag:	$1/2 \cdot 3,00 \cdot 140 =$	210 kg/m
facade:	$2,30 \cdot 450 =$	1030 -
	$+ \text{ca. } 1,20 \cdot 100 =$	120 -
gulv:	$1/2 \cdot 2,50 \cdot 590 =$	740 -
<u>fundamentsegenvægt:</u>		<u>720 -</u>
q =		2820 kg/m ✓

$p =$

5650 K/m

Temperature correction:

Val: $1.5 \cdot 5.20 \cdot 200 =$

$+ 68.150 \cdot 100 =$

Temperature: $5.20 \cdot 120 =$

Val: $1.5 \cdot 3.20 \cdot 140 =$

510 K/m

Temperature correction:

$p =$

5110 K/m

Temperature correction:

Val: $1.5 \cdot 9.30 \cdot 200 =$

1800 -

Temperature: $5.12 \cdot 5.20 =$

200 -

$1.5 \cdot 4.10 \cdot 140 =$

300 -

Val: $1.5 \cdot 3.20 \cdot 100 =$

330 K/m

Temperature correction:

Der Temperature nach einem bestimmten Geometrischen Verhältnis.

$p =$

5050 K/m

Temperature correction:

Val: $1.5 \cdot 3.30 \cdot 200 =$

230 -

Temperature: $5.10 \cdot 120 =$

1000 -

Val: $1.5 \cdot 3.20 \cdot 100 =$

330 K/m

Temperature correction:

Temperature nach einem bestimmten.

Vestvæg i kammer og bad.

tag:	$1/2 \cdot 4,30 \cdot 140 =$	300 kg/m
mur:	$215 \cdot 3,00 =$	650 -
gulv:	$1/2 \cdot 5,00 \cdot 590 =$	1470 -
<u>fundamentsegenvægt:</u>		<u>720 -</u>
q =		3140 kg/m ✓

Gavl i opholdsstue.

tag: ca.		200 kg/m
mur:	$450 \cdot 2,30 =$	1030 -
gulv:	$ca. 1/2 \cdot 4,00 \cdot 590 =$	1180 -
<u>fundamentsegenvægt:</u>		<u>720 -</u>
q =		3130 kg/m ✓

Øvrige gavle.

tag: ca.		200 kg/m
mur:	$450 \cdot 2,30 =$	1030 -
<u>fundamentsegenvægt:</u>		<u>720 -</u>
q =		1950 kg/m ✓

Indv. v-ø-gående vægge.

mur:	$2,30 \cdot 215 =$	500 kg/m
<u>fundamentsegenvægt:</u>		<u>720 -</u>
q =		1220 kg/m ✓

Vestfacade ved opholdsstue.

tag:	$1/2 \cdot 6,00^2 \cdot 140 : 4,20 =$	600 kg/m
facade:		150 -
gulv:	$1/2 \cdot 4,00 \cdot 540 =$	1180 -
<u>fundamentsegenvægt:</u>		<u>720 -</u>
q =		2650 kg/m ✓

Vestfacade ved spiseplads.

tag: $1/2 \cdot 4,00^2 \cdot 140 : 3,20 =$	350 kg/m
facade:	150 -
brystning:	450 -
gulv: $1/2 \cdot 3,00 \cdot 590 =$	890 -
<u>fundamentsegenvægt:</u>	<u>720 -</u>
q =	2560 kg/m



Fundamentsbjælker.FB 1.

$$spv = 5,70 \text{ m} \quad h \times b = 100 \times 30 \text{ cm}$$

Belastning: $q = 2650 \text{ kg/m}$ (vestfacade ved opholdsstue).

$$M = 1/8 \cdot 5,70^2 \cdot 2650 = 10800 \text{ kgm}$$

$$b_n = 0,30 \text{ m} \quad m = 36000 \text{ kgm/m}$$

$$h_n = 100 - 2 - 1 - 1 = 96 \text{ cm}$$

$$c_1 = 0,506 \quad \sigma_j / \sigma_b = 2500 / 42 \text{ kg/cm}^2$$

$$F_j = 0,086 \cdot \sqrt{36000} \cdot 0,30 = 4,90 \text{ cm}^2$$

$$2 \oplus 20 \sim F_j = 6,28 \text{ cm}^2$$

$$Q = 1/2 \cdot 5,70 \cdot 2650 = 7550 \text{ kg}$$

$$\tau = \frac{7550}{0,9 \cdot 96 \cdot 30} = 2,9 \text{ kg/cm}^2$$

FB 2.

$$spv = 4,50 \text{ m} \quad h \times b = 100 \times 30 \text{ cm}$$

Belastning: $q = 2560 \text{ kg/m}$ (vestfacade ved spiseplads)

Ved sammenligning med FB 1 ses det, at FB 2 er mindre farlig.

Da FB 2 er armeret med $3 \oplus 20$, er nærmere undersøgelse ikke nødvendig.

Øvrige fundamentsbjælker.

Den farligste af de øvrige fundamentsbjælker er den, der ligger under opholdsstuens nordgavl.

$$spv = 4,00 \text{ m} \quad h \times b = 100 \times 30 \text{ cm} \quad q = 3130 \text{ kg/m}$$

$$M = 1/8 \cdot 4,00^2 \cdot 3130 = 6260 \text{ kgm}$$

$$b_n = 0,30 \text{ m} \quad m = 20900 \text{ kgm/m}$$

$$h_n = 100 - 2 - 1 - 1 = 96 \text{ cm}$$

$$c_1 = 0,665$$

$$F_j = 0,065 \cdot \sqrt{20900} \cdot 0,30 = 2,82 \text{ cm}^2$$

$$2 \oplus 14 \sim F_j = 3,08 \text{ cm}^2$$

$$\sigma_j / \sigma_b = 2500 / 31 \text{ kg/cm}^2$$

Klodsfundamenter.F 1.

$$\text{FB 2: } 1/2 \cdot 4,50 \cdot 2560 = 5750 \text{ kg}$$

$$\text{egenvægt: } \underline{2100 -}$$

$$N = 7850 \text{ kg}$$

$$\sigma = \frac{7850}{80 \cdot 80} = 1,23 \text{ ,g/cm}^2$$

F 2.

$$\text{FB 2: } 2 \cdot 1/2 \cdot 4,50 \cdot 2560 = 11500 \text{ kg}$$

$$\text{egenvægt: } \underline{3800 -}$$

$$N = 15300 \text{ kg}$$

$$\sigma = \frac{15300}{70 \cdot 150} = 1,46 \text{ kg/cm}^2$$

F 3.

$$\text{FB 2: } 1/2 \cdot 4,50 \cdot 2560 = 5750 \text{ kg}$$

$$\text{FB 1: } 1/2 \cdot 5,70 \cdot 2650 = 7550 -$$

$$\text{egenvægt: } \underline{2400 -}$$

$$N = 15700 \text{ kg}$$

$$\sigma = \frac{15700}{70 \cdot 200} = 1,12 \text{ kg/cm}^2$$

F 4.

$$\text{FB 1: } 1/2 \cdot 5,70 \cdot 2650 = 7550 \text{ kg}$$

$$\text{gavl i opholdsstue: } 1/2 \cdot 4,00 \cdot 3130 = 6260 -$$

$$\text{egenvægt: } \underline{1500 -}$$

$$N = 15310 \text{ kg}$$

$$\sigma = \frac{15310}{70 \cdot 150} = 1,46 \text{ kg/cm}^2$$



$$q = \frac{\Delta_0 \cdot 120}{12310} = 1,10 \text{ KVA/cm}^2$$

$$N_0 =$$

$$12310 \text{ KVA}$$

ОБЪЕМЫ:

$$\frac{1200}{-}$$

$$\text{Сумма: } 1 \cdot 5 \cdot 4,00 \cdot 2120 = 8500$$

$$8500$$

$$\text{Сумма: } 1 \cdot 5 \cdot 2,20 \cdot 5020 =$$

$$1220 \text{ KVA}$$

Л. 4.

$$q = \frac{\Delta_0 \cdot 80}{12300} = 1,15 \text{ KVA/cm}^2$$

$$N_0 =$$

$$12300 \text{ KVA}$$

ОБЪЕМЫ:

$$\frac{5100}{-}$$

$$\text{Сумма: } 1 \cdot 5 \cdot 2,20 \cdot 5020 =$$

$$1220$$

$$\text{Сумма: } 1 \cdot 5 \cdot 1,20 \cdot 5200 =$$

$$2120 \text{ KVA}$$

Л. 3.

$$q = \frac{\Delta_0 \cdot 120}{12300} = 1,10 \text{ KVA/cm}^2$$

$$N_0 =$$

$$12300 \text{ KVA}$$

ОБЪЕМЫ:

$$\frac{3200}{-}$$

$$\text{Сумма: } 1 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 1,20 \cdot 5200 =$$

$$11200 \text{ KVA}$$

Л. 2.

$$q = \frac{\Delta_0 \cdot 80}{1220} = 1,59 \text{ KVA/cm}^2$$

$$N_0 =$$

$$1220 \text{ KVA}$$

ОБЪЕМЫ:

$$\frac{5100}{-}$$

$$\text{Сумма: } 1 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 1,20 \cdot 5200 =$$

$$2120 \text{ KVA}$$

Л. 1.

Контроль качества.

F 5.

skorsten: ca.	9000 kg
mur: ca.	5000 -
gulv: ca. $1/2 \cdot 4,00 \cdot 590 \cdot 2 \cdot 3,50 =$	8300 -
<u>egenvægt:</u>	<u>7700 -</u>
N =	31000 kg

$$\sigma = \frac{31000}{90 \cdot 350} = 1,00 \text{ kg/cm}^2$$

F 6.

hovedskillerum: $1/2 \cdot 6,00 \cdot 4170 =$	12500 kg
v-ø-gående fund.: $1/2 \cdot 2,70 \cdot 1220 =$	1650 -
<u>egenvægt:</u>	<u>1500 -</u>
N =	15650 kg

$$\sigma = \frac{15650}{70 \cdot 100} = 2,24 \text{ kg/cm}^2$$

F 7.

hovedskillerum: $1/2 \cdot 3,20 \cdot 4170 =$	6700 kg
gavl i opholdsstue: $1/2 \cdot 4,00 \cdot 3130 =$	6260 -
vestfacade i soveværelse:	
$1/2 \cdot 2,80 \cdot 2920 =$	4100 -
<u>egenvægt:</u>	<u>8300 -</u>
N =	25360 kg

$$\sigma = \frac{25360}{80 \cdot 150} = 2,12 \text{ kg/cm}^2$$



F 8.

vestfacade i soveværelse:

$$1/2 \cdot 2,80 \cdot 2920 = 4100 \text{ kg}$$

$$\text{gavl i soveværelse: } 1/2 \cdot 2,60 \cdot 1950 = 2540 \text{ -}$$

$$\underline{\text{egenvægt:}} \quad \underline{3500 \text{ -}}$$

$$N = 10140 \text{ kg}$$

$$\sigma = \frac{10140}{70 \cdot 120} = 1,21 \text{ kg/cm}^2$$

F 9.

$$\text{gavl i soveværelse: } 1/2 \cdot 2,60 \cdot 1950 = 2540 \text{ kg}$$

$$\underline{\text{egenvægt:}} \quad \underline{1400 \text{ -}}$$

$$N = 3940 \text{ kg}$$

$$\sigma = \frac{3940}{70 \cdot 90} = 0,63 \text{ kg/cm}^2$$

Den maximale belastning på stribefundamentene er $q = 4170 \text{ kg/m}$.

$$\sigma = \frac{4170}{30 \cdot 100} = 1,39 \text{ kg/cm}^2$$

Cecil Gammel

✓

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

поверхности, обработанной по методу, описанному в п. 1.

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$


$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$

$$S_{\text{м}} \sqrt{30} \cdot 100 = 1,30 \text{ кг/см}^2$$



Birkerød kommunes bygningsinspektorat

Hovedgaden 20
Birkerød.

Enhører til Skrivelse
af d. 18.4 1961
fra Birkerød Kommunes
Bygningsinspektorat

124 A1 Matr.nr. 10 cu, Kajerød by, Birkerød sogn.
Sidevej til Birkevej.

4.2.1961.

For ejeren af ovennævnte grund, hr. repræsentant Preben Jensen, ansøger jeg herved om tilladelse til at lade opføre det paa vedlagte tegning nr. 5-6 viste eenfamiliehus (med carport.) =

Huset tænkes opført paa 30 cm brede betonfundamenter ført til fast bund og frostfri dybde af gule blødstøbte mursten - 30 cm hulmur med staaletraadsbindere og 7,5 cm mineraluldsisolering. Gulvkonstruktion og tagkonstruktion som angivet paa tegningen.

Jeg anmoder om dispensation fra bygningsreglementets § 21 med hensyn til loftshøjden, 2,22 m, i soveværelse og arbejdsrum, idet rumfanget i sidstnævnte bliver $3,01 \times 2,53 \times 2,22 = 16,9 \text{ m}^3$.

Jeg anmoder ligeledes om dispensation fra reglementets § 22 med hensyn til beklædning med høvlede $3/4 \times 5"$ brædder i henhold til vedlagte detailtegning* i alle rum undtagen bad og bryggers, hvor der forskalles og pudses.

Endvidere anmoder jeg om tilladelse til at placere carporten som vist 70 cm fra vej under henvisning til at den ligger for enden af en blind vej og at der er regnet med ekstra parkeringsplads paa grunden ved siden af carporten. =


Statiske beregninger, spildevandsplan og varmediagram fremsendes af civilingeniør Johs. Jørgensen, København.

Bertil Trusen.

* kommer direkte fra Atelier Elektra.

B E R T E L U D S E N

ARKITEKT M. A. A. BJÆLKEVANGEN 15
HJORTEKÆR 22 KLAMPENBORG TLF. 87 83 40



Birkerød kommunes bygningsinspektorat

Hovedgaden 20

Birkerød.

Henhører til Skrivelse
af d. 18-4 1961
fra Birkerød Kommunes
Bygningsinspektorat


124 A₁ Matr.nr. 10 cu, Kajerød by, Birkerød sogn. 4.2.1961.
A.M.S.

V E D L A G T F R E M S E N D E S

i forbindelse med mit byggeandragende af d.d. den i andragendet om-
talte detailtegning.

M E D V E N L I G H I L S E N

Bertel Udsen.



Birkerød kommunes bygningsinspektorat

Hovedgaden 20
Birkerød.


124 A1 Matr.nr. 10 cu, Kajerød by, Birkerød sogn.

28.2.1961.

For ejeren af ovennævnte grund, hr. repræsentant Preben Jensen, fremsender jeg i forbindelse med mit byggeandragende af 4. ds. ansøgning om dispensation fra byggestop med anmodning om villig paategning og videresendelse til boligministeriet.

Bertel Udseu.

A handwritten signature or set of initials, possibly "Hf" or "Hf" with a flourish, located in the bottom left corner of the page.



Boligministeriet

Stormgade 2
København K.

124 A1 Matr.nr. 10 cu, Kajerød by, Birkerød sogn.

28.2.1961.

For ejeren af ovennævnte grund,

hr. repræsentant Preben Jensen, Svendstrupvej 41, Vallensbæk,

ansøger jeg herved om dispensation fra gældende igangsætningsstop for byggeri for opførelse af eenfamiliehus paa matr.nr. 10 cu af Kajerød by, Birkerød sogn.

Huset skal opføres af entreprenør Chr. Leerberg, Græsmarken 5, Solrød Strand, som hovedentreprenør, idet bygherren selv skal udføre beklædninger i tømrer- og snedkerarbejdet samt alt malerarbejde.

Jeg vedlægger erklæring fra entreprenør Leerberg om at han ikke benytter faglært arbejdskraft.

Jertu Lidsen.

B. 8108

Videresendes til boligministeriet med bemærkning, at ovenstående ansøgning kan anbefales imødekommet.

./.. Vedlagt 1 bilag.

BIRKERØD KOMMUNALBESTYRELSE
BIRKERØD

, den

-2. MAR 1961

A. Halsteen

/

A. Mygind Sørensen.

Til



Birkerød kommunes tekniske forvaltning,
rådhuset,
Birkerød.

Enhører til Skrivelse
af d24. APR. 1961 19
fra Birkerød Kommunes
Bygningsinspektorat

Deres mærke

Vort mærke

Dato

A.M.S.

1875/KS/EG

10.3.61

Sag

Eenfamiliehus for Preben Jensen, Birkerød, matr. nr. 10 cu af Kajerød

Emne

Varmeanlæg

Vedlagt fremsender vi med anmodning om godkendelse diagram og plantegning af
varmeanlæg på ovennævnte ejendom.

Anlæggets data fremgår af vedlagte skema samt tegninger.

Specielt må bemærkes, at anlæget skal udføres med gulvopvarmning.

Med hilsen /

Johs. Jørgensen

Indlæg:

skema in duplo


tegning 1758.1 -.2 in duplo

T. J. O

JOHS. JØRGENSEN
civilingeniør, F.R.I.
Bjerregårdsvej 16,
København - Valby

telefon 30 20 11.

Henhører til Skrivelse
af d. 24. APR. 1961
fra Birkerød Kommunes
Bygningsinspektorat
A.M.S.



Undertegnede andrager herved om godkendelse af et ved medfølgende bilag
og nedenstående data oplyst varmeanlæg, der agtes installeret
i eenfamiliehus
på ejendommen matr.nr. 10 cu af Kajerød
tilhørende: Preben Jensen

Anlægget består af: gulvopvarmning med nokatenerør indstøbt i beton

og 1 stk. kedel af fabrikat	Tasso	på	1,3	m ²
med indfyringsåbning i kedlens		for	-side og	
1 stk. ekspansionsbeholder på	12	liter		
i stue -etagen og forsynet med	$\frac{3}{4}$	"	overløbsrør, der	
udmunder over afløb i	stue	-etagen.		
Til opvarmning medgår højst	10.815	kg	kalorier pr. time	
" " varmt vand	1.985	"	" " " "	

Ialt 12.800 kg kalorier pr. time

svarende til et forbrug af 1,4 kg olie pr. time.

Kedlen tilsluttes en skorsten, hvis højde over kedlens rist er ca. 5 m,
og hvis lysningsareal er 24 cm x 24 cm, skorstenens vanger er 11 cm
tykke.

Den frie højde mellem kedlen og kedelrummets loft er 1,4 m.

København, d. 10 / 3 1961
JOHS. JØRGENSEN * Civilingeniør F.R.I.
Bjerregårdsvej 16, København - Valby
Telefon * 30 20 11

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA JOHS. JØRGENSEN A/S

Civilingeniører F. R. I. * Bjerregårdsvej 16, København-Valby

A. G. Hansensvej 10, Frederikssund


Postkonto 777 52

Telefon * 30 20 11

Frederikssund 639

Til

Birkerød kommune,
bygningsinspektoratet,
rådhuset,
Birkerød.



Deres mærke

J. nr. B 8108

Sag

Matr. nr. 10 cu, Kajerød by, Birkerød

Emne

Fundamenter

Vort mærke

1875/G/EG

Dato

13.3.62

I fortsættelse af vort andragende af 27.4.61 med byggetilladelse af 22.6.61 fremsendes hermed beregninger og tegninger vedrørende fundamenter til ovennævnte ejendom.

Med hilsen

27

Henhører til Skrivelse
af d. - 7. APR 1962 19
fra Birkerød Kommunes
Bygningsinspektorat

Indlæg:

3 beregninger

3 tegninger nr. 1875.11

3 tegninger Dansk Geoteknik A/S, sag 6197, bilag nr. 1

BOLIGMINISTERIET

EKSPEDITIONSTID KL. 13-17

LØRDAG KL. 10-13³⁰

TELEFON C. 10201

/IML

STORMGADE 2

KØBENHAVN K.

18. MAR. 1961

4.kt. j.nr. P 828-1961

Bygningskommissionen,
Rådhuset,
Birkerød.



Under dags dato har man tilskrevet arkitekt Bertel Udsen, Bjælkevangen 15, Hjortekær pr. Lyngby, således:

"I henhold til § 5 i boligministeriets bekendtgørelse af 27. februar 1960 om midlertidigt forbud mod påbegyndelse af boligbyggeri i København m.fl. større byområder meddeles herved dispensation til opførelse af et eenfamiliehus for repræsentant Preben Jensen, på ejendommen matr. nr. 10 ou af Kajerød by, Birkerød sogn i Birkerød kommune.

Birkerød kommunalbestyrelse er herfra underrettet om foranstående."

Hvilket herved meddeles.

P. M. V.

E. B.

Holton

Henhører til Skrivelse
af d. 18-4 1961
fra Birkerød Kommunes
Bygningsinspektorat

A.M.S.

A
21

TELEFON BIRKERØD 600
POSTKONTO 21091



EKSPEDITIONSTID: DAGL. KL. 10-13
TORS DAG TIL LIGE KL. 16-18

KJ/AM/3

BYGNINGSINSPEKTORATET

JOUR-NR. B. 8108

Til ejeren af matr. nr. 10 cu Kajeryd, Sidevej til Birkevej,
hr. repræsentant Preben Jensen,
v/hr. arkitekt Bertel Udsen,
Bjælkevangen 15,
Hjortekær pr. Klampenborg.

Andragendet af 4. februar 1961 angående opførelse af et hårdttækt enfamilieshus i én etage med ydervægge dels af 30 cm hul mur og dels af bræddebeklædt træbindingsværk

på ovennævnte ejendom approberes herved i henhold til medfølgende tegning og under forudsætning af, at bygningsreglementets, brandpolitilovens og sundhedsvedtægtens bestemmelser i enhver henseende overholdes, også for så vidt angår konstruktion m. m., hvorom ikke er givet fuldstændig oplysning.

Det bemærkes:

- 1) at nærværende approbation intet foregriber med hensyn til andre myndigheders påtaleret,
- 2) at nærværende approbation ikke vedrører ordning af afløbsforholdene, der i overensstemmelse med afløbsregulativet vil være at anmelde for kommunens tekniske forvaltning, som selvstændig sag,
- 3) at faldørsinstallationer og forsyningsledninger for vand og gas skal udføres af en her i kommunen autoriseret vand- og gasmester,
- 4) at afløbsanlæg skal udføres af en her i kommunen autoriseret kloakmester,
- 5) at kørsel til byggeforetagendet over cyklesti, fortov, vejrabat eller grøft og afspærring og anvendelse af vej eller fortov til oplag af byggematerialer og lignende ikke må finde sted, forinden særlig tilladelse dertil er indhentet hos vejmyndigheden og politiet,
- 6) at anmeldelse om arbejdets påbegyndelse skal indgives mindst 2 dage forud,
- 7) at tilladelse bortfalder, såfremt byggeforetagendet ikke er påbegyndt inden eet år fra approbationsdatoen at regne.

Tilladelsen gives isvrigt på betingelse af, at afsætningsplan fremsendes af landinspektør, at statiske beregninger for bærende konstruktioner og detailtegning af pejs fremsendes til godkendelse, inden de pågældende arbejder påbegyndes, at evt. bærende træbjælker i vinduespartier i facader udføres af mindst 5" x 5" tømmer, at tagværket ventileres, at direkte dørforbindelse mellem toilet og køkken-spiseplads ikke etableres, at skorstensattest frenskaffes efter arbejdets udførelse.

Dispensation fra bygningsreglementets §§ 7 c, 21 og 22 med hensyn til bræddebeklæde træbindingsværksydervægge, loftshøjde og tæt bræddebeklædning af lofter er meddelt af bygningskommissionen på betingelse af, at bræddebeklæde træbindingsværksydervægge holdes mindst 3,50 m fra naboskel, at alle opholdsrum får mindst 15 m³ rumfang, og at lofter i fyrrum og badeværelse forskalles og pudses eller beklædes med gipsplader.

Boligministeriet har under 18/3-61 meddelt dispensation fra bekendtgørelse af 27/2-60 om midlertidigt forbud mod påbegyndelse af boligbyggeri i København m.fl. større byområder.

vendt

Byggetilladelsen omfatter ikke den projekterede vognport, idet vognporten skal holdes mindst 5,0 m fra skel mod vendepladsen.

Andret bygningstegning for vognporten i 2 eksemplarer i overensstemmelse med ovennævnte forventes herefter snarest fremsendt til godkendelse.

Byggetilladelsen omfatter endvidere ikke varmeanlægget, for hvilket approbation vil blive tilsendt civilingeniør Johs. Jørgensen, Valby.

A.M.S.

A. Mygind Sørensen



N.L. Iversen

24. APR. 1961

Bygningsinspektoret

B 8108

KJ/DD/2

Hr. civilingeniør Johs. Jørgensen,
Bjerregårdsvej 16,
København Valby.

Vedr. matr. nr. 10 om Kajersd, sidevej til Birkevej.

I fortsættelse af byggetilladelse af 18. april 1961 meddeles herved tilladelse til at udføre installation af et centralvarmeanlæg og et halvautomatisk olie-fyringsanlæg med en 1200 l olietank i eenfamiliehuset på ovennævnte ejendom som angivet på de med Deres skrivelse af 10/3 1961 fremsendte centralvarme-tegninger og ansøgning på betingelse af, at centralvarmeanlægget udføres i over-ensstemmelse med brandpolitilovens § 8, stk. 6-lo, justitsministeriets bekendt-gørelse nr. 322 af 27/12 1926 om centralvarmeanlæg på landet m.v. og socialmi-nisteriets bekendtgørelse af 1/4 1931 om fritagelse for og lempelser i tilsyn med dampkedler og lignende på landjorden, at anlægget udføres efter reglerne i justitsministeriets vejledning af 25/1 1955 vedrørende indretning af oliefy-ringsanlæg, og at ejendommens ejer gøres bekendt med, at fyrrummet skal holdes rent og ryddeligt og fri for letantændelige genstande og stoffer.

./ 7 bilag.

A.M.S.

A. Mygind Sørensen



N.L. Iversen

Til

Birkerød kommune,
bygningsinspektoratet,
Rådhuset,
Birkerød.



Deres mærke j.nr. B 8108

Vort mærke 1875/G/ÅH

Dato 27-4-1961.

Sag matr.nr. 10 cu, Kajerød by, Birkerød

Emne Bærende konstruktioner.

I tilslutning til det af arkitekt m.a.a. Bertel Udsen indsendte bygge-
andragende for ovennævnte ejendom søges der herved om godkendelse af de
bærende konstruktioner, således som de fremgår af vedlagte tegning og
beregninger.

Specielt søges der om tilladelse til at lade facadestolperne udføre som
vist på tegningen, idet der i byggetilladelse af 18'ds. er forlangt an-
vendt 5" x 5" tømmer, hvilket - da stolpekonstruktionen direkte danner
fals for glas og rammer - er en uheldig løsning.

Med hilsen

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "J. Jørgensen".

Enhører til Skrivelse
af 22 JUN 1961 19
fra Birkerød Kommunes
Bygningsinspektorat

A.M.S.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading "M. S." or similar.

Indlæg: tegning nr. 1875-10 in triplo
beregninger in triplo.

A handwritten signature in dark ink, possibly reading "J. Jørgensen" or similar.

Birkerød Kommunes bygningsinspektorat

Hovedgaden 20
Birkerød.



124 A1 J.nr. B. 8108.
Matr.nr. 10 cu af Kajerød.

1.6.1961.

Vedlagt fremsendes ændrede tegninger vedrørende ovennævnte hus, hvor vognporten er placeret i den af inspektoratet ønskede afstand fra vej, idet jeg hermed anmoder om godkendelse af denne.

Jeg vedlægger endvidere detailtegning af pejs med anmodning om godkendelse.

Jeg skal samtidig meddele, at byggearbejdet vil blive paabegyndt d. 5. ds. og at entreprenøren, hr. Chr. Lerberg vil rekvirere syn af fundamentsudgravning inden støbning udføres.

Bertel Ulsen.

Henhører til Skrivelse
af d. 22. JUN 1961 119
fra Birkerød Kommunes
Bygningsinspektorat

A.M.S.

E.L. 119
Ulsen

22 JUN 1961

KJ/AM/2

Bygningsinspektoratet

B. 8108.

Hr. civilingeniør Johs. Jørgensen,
Bjerregårdsvej 16,
København Valby.

Vedr. matr.nr. 10 ou Kajersd, sidevej til Birkevej.

I fortsættelse af byggetilladelser af 18/4 og 24/4 1961 meddeles herved tilladelse til at udføre bærende konstruktioner i enfamilieshuset og vognporten på ovennævnte ejendom, som angivet i de med Deres skrivelse af 27/4 1961 fremsendte statiske beregninger og tegning på betingelse af, at bærende søjler udføres af mindst 4" x 5" tømmer eller mindst 2 stk. 2" x 5" planker, og at træbindingsværkøydervægge og tagværk synes af bygningsinspektoratets tilsynsførende, inden beklædning af træbindingsværkøydervægge og beklædning af lofter udføres.

./. 6 bilag.

A.M.S.

A. Mygind Sørensen



N.L. Iversen

22 JUN 1961

KJ/AM/2

Bygningsinspektoratet

B. 8108.

Hr. arkitekt Bertel Udsen,
Bjælkevangen 15,
Hjortekær pr. Lyngby.

Vedr. matr.nr. 10 ou Kajerød, sidevej til Birkevej.

I fortsættelse af byggetilladelser af 18/4 og 24/4 1961 meddeles herved tilladelse til at udføre pejsen i enfamiliehuset på ovennævnte ejendom samt anbringe vognporten, som angivet på de med Deres skrivelse af 1/6 1961 fremsendte tegninger på betingelse af, at renselemme udføres efter aftale med skorstensfejermesteren, og at utilgængeligt hulrum ikke udføres mellem røgkanal og tagværk.

./ 4 bilag.

A.M.S.

A. Mygind Sørensen



N.L. Iversen

BIRKERØD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Indg. 19. SEP. 1961

J. nr. B 8108

Birkerød kommunes bygningsinspektorat

Hovedgaden 20

Birkerød.

124 A₁ J.nr. B. 8108. Matr.nr. 10 cu af Kajerød.

18.9.1961.

I anledning af bemærkning i byggetilladelse af 18.4. d.a. om at der ikke maa etableres direkte dørforbindelse mellem køkken og toilet, skal jeg herved gøre opmærksom paa, at badeværelsedøren er tænkt udformet med to døre i karmen, en indadgaaende og en udadgaaende, idet jeg anmoder om godkendelse af denne ordning, saaledes at det undgaas at flytte døren mellem stue og vindfang som angivet paa den approberede tegning.

Det skal anføres, at det nævnte dørarrangement er godkendt i andre omegnskommuner, saaledes findes det bl. a. i mit eget hus i Lyngby-Taarbæk kommune.

Naar jeg nødtigt ser den foreslaaede ændring gennemført, skyldes det dels at badeværelset rent brugsmæssigt hører til husets interne dele - ikke til vindfanget, og desuden, at den af mig foreslaaede dørplacering giver en baade interessantere og "større" rumfornemmelse til spisepladsen.

Bent Larsen.

BIRKERØD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNINGIndg. 19. SEP 1961
Jl. nr. B 8108

Birkerød kommunes bygningsinspektorat

Hovedgaden 20
Birkerød.124 A₁ J.nr. B. 8108. Matr.nr. 10 cu af Kajerød.

18.9.1961.

I anledning af bemærkning i byggetilladelse af 18.4. d.a. om at der ikke maa etableres direkte dørforbindelse mellem køkken og toilet, skal jeg herved gøre opmærksom paa, at badeværelsedøren er tænkt udformet med to døre i karmen, en indadgaaende og en udadgaaende, idet jeg anmoder om godkendelse af denne ordning, saaledes at det undgaas at flytte døren mellem stue og vindfang som angivet paa den approberede tegning.

Det skal anføres, at det nævnte dørarrangement er godkendt i andre omegnskommuner saaledes findes det bl. a. i mit eget hus i Lyngby-Taarbæk kommune.

Naar jeg nødtigt ser den foreslaaede ændring gennemført, skyldes det dels at badeværelset rent brugsmæssigt hører til husets interne dele - ikke til vindfanget, og desuden, at den af mig foreslaaede dørplacering giver en baade interessantere og "større" rumfornemmelse til spisepladsen.

Bertel Udén.

Ø.V.
M
-7

ANSØGNING

om

TILLADELSE TIL OPRETTELSE AF OLIEFYRINGSANLÆG

(Indsendes i 2 eksemplarer til brandmyndigheden*)



Til	Brandchefen i Birkerød kommune.
1. Ansøgerens navn og adresse (ejer, bruger, leverandør, rådgiv. ingeniør m. v. - det gældende anføres).	Johs. Jørgensen, rådg. civilingeniør Bjerregårdsvej 16, København - Valby.
2. Det projekterede anlægs beliggenhed (herunder angivelse af matr. nr., gade, vej, kommune og politikreds). Anlæggets ejer (navn og adresse).	Matr. nr. 10 cu af Kajerød, Birkerød Preben Jensen
3. Redegørelse for anlægget:	Varmtvandsanlæg 1,3 m² kedel, fabrikat Tasso Rum- og vandopvarmning Bryggers 1200 liter lagertank anbragt i bryggers - Flammesikring JPO nr. 1103 Overkøgningsikring JPO nr. 1205
4. Oliefyrets system (højtryksfyr, lavtryksfyr, rotationsfyr, forgasningsfyr, olieamin, indsatsbrænder m. v.), fabrikat (navn og type), evt. J. P. O. nr.	Scanoterm forgasningsfyr 505 type F4
5. Brændselsoliens art.	Gasolie
6. Maksimalt påregnet brændstofforbrug pr. time pr. ildsted.	1,4 liter

Approberet:
den 24. APR. 1961 19
BIRKERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT

A.M.S.

Enhører til Skrivelse
af d. 24. APR. 1961 19
fra Birkerød Kommunes
Bygningsinspektorat

*) Brandmyndigheden: i København, Frederiksberg og Gentofte brandchefen, i købstæderne og de sønderjydske flækker brandkommissionen, på landet politimesteren.

- 7a. (Udfyldes kun, hvis anlæggets brændstofforbrug pr. time pr. ildsted ikke overstiger 75 kg, og anlægget er indrettet i overensstemmelse med de regler, der er anført i den til justitsministeriets bekendtgørelse af 25. januar 1955 knyttede vejledning vedr. indretning af sådanne anlæg).

ERKLÆRING

Undertegnede erklærer herved, at ovennævnte oliefyrringsanlæg vil blive udført i overensstemmelse med de regler, der er anført i den til justitsministeriets bekendtgørelse af 25. januar 1955 knyttede vejledning vedr. indretning af sådanne anlæg.


JOHS. JØRGENSEN * Civilingeniør F. R. I.

Bjerregårdsvej 16, København - Valby

Telefon * 30 20 11

Valby, den 10.3. 1961

Ansøgerens underskrift



- 7b. (Udfyldes enten, hvis anlægget ikke er indrettet i overensstemmelse med de regler, der er anført i den til justitsministeriets bekendtgørelse af 25. januar 1955 knyttede vejledning eller i de tilfælde, hvor anlæggets brændstofforbrug pr. time pr. ildsted overstiger maksimalt 75 kg. I sidste tilfælde kræves installationstegning i plan og snit vedlagt i 2 eksemplarer).

Oplysninger vedr. indretningen under henvisning til installationstegninger mrk. nr.:

Eventuelle oplysninger om afvigelse fra de regler, der er anført i den til justitsministeriets bekendtgørelse af 25. januar 1955 knyttede vejledning vedr. indretning af sådanne anlæg:

TILLADELSE

til

OPRETTELSE AF OLIEFYRINGSANLÆG

Herved meddeles tilladelse til oprettelse af det ved omstående ansøgning af omhandlede oliefyringsanlæg.

Eventuelle vilkår for tilladelsen:

- a) Anlægget skal indrettes i overensstemmelse med beskrivelse af og tegninger mrk.
- b) Andre vilkår:

NB. Efter installation af oliefyringsanlæg med brændstofforbrug på over 75 kg pr. time pr. ildsted skal anlægget færdigmeldes til brandmyndigheden, som derefter kan forlange anlæggets funktioner afprøvet.

/· Hoslagte blanket benyttes ved færdigmeldingen.

....., den 19.....

Journ. nr.

8. Eventuelle andre oplysninger:

NB.: Underskrives, selv om rubrik 7a
er underskrevet.

Dato


10.3.61

Ansøgerens underskrift

JOHS. JØRGENSEN * Civilingeniør F. R. I.

Bjerregårdsvej 16, København - Valby

Telefon * 30 20 11



- 7. APR 1962

Fa. Johs. Jørgensen A/S,
Bjerregårdsvej 16,
Valby.

Vedr. matr.nr. 10 ou Kajerød, v/Birkevej.

I fortsættelse af byggetilladelser af 18/4, 24/4 og 22/6-61 meddeles her-
ved tilladelse til at bibeholde fundering under enfamilieshuset på oven-
nævnte ejendom, som angivet i de med Deres skrivelse af 13/3-62 fremsend-
te statiske beregninger og tegninger på betingelse af, at der fremsendes
skriftlig erklæring fra Dansk Geoteknik A/S om, at fundering er udført i
overensstemmelse med de hertil fremsendte statiske beregninger og tegnin-
ger, at fundamentsklodser er ført til bæredygtig bund, og at armering i
gulve og fundamentsbjælker er synet af Dansk Geoteknik og fundet i over-
ensstemmelse med beregninger og tegninger.

./ 8 bilag.


A. Mygind Sørensen


N.L. Iversen

Eft. aftale m. m. Iversen kan
man d. d. meddele fa. Johs. Jørgensen A/S
at fa. kan fremsende de fornødvendige er-
klæring, idet Dansk Geoteknik ikke
kan tilstå andet.

18/4-62 He

KOP



Birkerød kommune
Bygningsinspektoratet
Rådhuset
Birkerød

J.nr. B 8108

1875/MM/EH

18.4.1962

Matr.nr. 10 cu, Kajerød by, Birkerød

Fundering

Som svar på bygningsinspektoratets skrivelse af 7. d.s. samt efter telefonisk aftale med ingeniør E. Rothbøll skal vi hermed bekræfte, at firmaet jævnlgt har synet byggeriet på ovennævnte matrikel, og indestår for, at funderingen er udført i overensstemmelse med de fremsendte statiske beregninger og tegninger, at fundamentsklodserne er ført til beredygtig bund samt at armering i gulve og fundamentsbjælker er synet og fundet i overensstemmelse med beregninger og tegninger.

Med venlig hilsen

U. Wingard

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA JOHS. JØRGENSEN A/S

Civilingeniører F. R. I. * Bjerregårdsvej 16, København-Valby

A. G. Hansensvej 10, Frederikssund



Postkonto 777 52

Telefon * 30 20 11

Frederikssund 639

Til

Birkerød kommune

Bygningsinspektoratet

Rådhuset

Birkerød

Deres mærke

J.nr. B 8108

Vort mærke

1875/MW/EH

Dato

18.4.1962

Sag

Matr.nr. 10 cu, Kajerød by, Birkerød

Emne

Fundering

Som svar på bygningsinspektoratets skrivelse af 7. d.s. samt efter telefonisk aftale med ingeniør E. Rothbøll skal vi hermed bekræfte, at firmaet jævnligt har synet byggeriet på ovennævnte matrikel, og indestår for, at funderingen er udført i overensstemmelse med de fremsendte statiske beregninger og tegninger, at fundamentsklodserne er ført til bæredygtig bund samt at armering i gulve og fundamentsbjælker er synet og fundet i overensstemmelse med beregninger og tegninger.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M. W. Jørgensen".

A series of handwritten marks, possibly initials or a signature, located in the bottom left corner of the page.

KOPI

Birkerød kommune
Bygningsinspektoratet
Rådhuset
Birkerød

J.nr. B 8108

1875/MW/EH

18.4.1962

Matr.nr. 10 cu, Kajerød by, Birkerød

Fundering

Som svar på bygningsinspektoratets skrivelse af 7. d.s. samt efter telefonisk aftale med ingeniør E. Rothbøll skal vi hermed bekræfte, at firmaet jævnligt har synet byggeriet på ovennævnte matrikel, og indestår for, at funderingen er udført i overensstemmelse med de fremsendte statiske beregninger og tegninger, at fundamentsklodserne er ført til bæredygtig bund samt at armering i gulve og fundamentsbjælker er synet og fundet i overensstemmelse med beregninger og tegninger.

Med venlig hilsen

U. Alving



SKORSTENSATTEST

At der ved et d. d. foretaget skorstenseftersyn i en nybygning
på ejendommen matr. nr. 10 ^{cu} **GENPART**
af Kajerød by, Birkerød sogn,
beliggende (vej og nr.) Birkevej 10
tilhørende Preben Jensen
er fundet ~~ikke~~ ^{intet} at bemærke, attesteres herved

Eftersyn kr. ++
Attest 21,75
21,75.
ialt kr.

Birkerød, den 27. januar, 1962.

H. N. R.

Skorstensfejermester

Vedrører matr.nr.

10 en kjenet, Birkene 10Beregning af Gebyr for Bygningsattest

(Jfr. tillæg - ikrafttrådt den 3. oktober 1951 - til det under 24. juni 1925 stadfæstede bygningsreglement).

-----0-----

- A. For 1. etage erlægges et gebyr på kr. 110,-
beregnet af en bebygget grundflade på m² 137
- B. For hver yderligere etage erlægges 50% af
det under A nævnte gebyr ved fuld etage på m² kr.
For del etage på m² kr.
er afgiften beregnet til kr.
- C. For kælder- og/eller tagetage, hvor der ikke er
indrettet beboelses- eller værkstedsrum, erlæg-
ges under forudsætning af, at etagehøjden er
over 1,5 m, et gebyr på 25% af A, såfremt eta-
gen er fuldt udnyttet m² kr.
For del etage på m² kr.
er afgiften beregnet til kr.
- D. For lysthuse, avlsbygninger (ikke lader), skure og
lign. med kun én etage, erlægges - såfremt de ikke
er indrettede til beboelse eller opvarmning -
kun halvdelen af den til det bebyggede areal m² kr.
svarende afgift kr.
- E. For drivhuse og lader erlægges kun $\frac{1}{4}$ af den til
fuldt areal m² svarende udgift kr.
- F. For bygningsforandringer, indretning af baderum
w.o.rum og lign. erlægges en afgift på 20 kr.
for hver etage kr.
- G. For installation af centralvarmeanlæg, der ikke
udføres samtidig med bygningens opførelse, be-
tales en afgift på 6 kr/m² påbegyndt hedeblade
i kedlen Kr.
- H. Ved anvendelse af bygningskonstruktioner, der
nødvendiggør gennemgang og godkendelse af
statiske beregninger vil forannævnte afgif-
ter være at forhøje
- a. med indtil 10% af det efter grundfladen be-
regnede grundbeløb - (beregnes altid med 10%) kr.
- b. med indtil 50% af grundbeløbet beregnes med
10 % kr. 22
- c. med indtil 100% af grundbeløbet beregnes med
50 % kr. 55
- ialt kr. 187,-

vend!

Særlige bemærkninger:

-----0-----

BEREGNING AF GEBYR FOR AFLØBSATTEST

Nyanlæg:

Grundtakst (for huse med indtil 2 lejligheder)	kr. 20,-
Tillæg for <u> </u> lejligheder (udover 2) à kr. 4,00	kr. <u> </u>
Tillæg for <u> 1 </u> w.c. à kr. 4,00	kr. <u> 4 </u>







Ialt kr. 24,-
=====

Forandring af eksisterende anlæg:



Grundtakst	kr. 10,-
Tillæg pr. nyt w.c. <u> </u> stk. à kr. 4,00	kr. <u> </u>

Ialt kr.
=====

TEKNIKTEN
TEKNIKTEN
Indg. 14-MAR-1931
J.no. B 8108




SNIT.	
I Arbejdsværelse	35 m 12 mm rør
II Sovelværelse	60 ---
III Opholdsstue	90 ---
IV Spisestue	110 ---
V Kammer	40 ---
VI Bad + vindfang	15 ---
VII Køkken	15 ---




124 A, 5
VILLA PREBEN JENSEN
HOVEDTEGNING 1:100
14. 1. 1931

124 A, 6
VILLA PREBEN JENSEN
SITUATIONSPLAN, 1:200
11. 1. 1931


RETEL VORSEN
ARCHITECT NIELS
SILKEVANGEN 10
HØSTEDEN, LYNGBY
TELEFON 27 02 00




VESTSIDE.




NORDSIDE.



VESTSIDE.





SYD SIDE.



SNIT.

I Arbejdsværelse	35 m	12 mm rør
II Sovværelse	60	---
III Opholdsstue	90	---
IV Spisestue	110	---
V Kammer	40	---
VI Bad + vindfang	15	---
VII Køkken	15	---




124 A 8
VILLA
PREBEN JENSEN

ARKITECT H. A. JENSEN
BIRKERØD
HØRSHOLM - LYNGBY
TELEFON 47 02 00

CENTRUM 124 A 8
Approberet:
den 2. APR 1961 19
BIRKERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT







BIRKERØD KOMMUNE
TEKNIK FORVALTNING
Indg. 11. Marts 1961
J. nr. 13 8108




612 APR 1961
BIRKERØD KOMMUNE

124 A 8
VILLA
PREBEN JENSEN

ARKITECT H. A. JENSEN
BIRKERØD
HØRSHOLM - LYNGBY
TELEFON 47 02 00



Spær fastgøres til tagremme med 2stk 6" søm på skrå.
Stolper forbindes med tagrem og fodrem med tap og nagle.
Fodremme fastgøres til mur med 5/8" bolte pr. 1,50 m, som indmures 50 cm, og som for neden afsluttes med en 10x100x100 mm plade.
Fodremme fastgøres til beton med 5/8" bolte pr. 1,50 m, som opsplittes, og som indstøbes 25 cm.




Approberet:
den 7. APR 1932
BIRKERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT

DANSK GEOTEKNIK A/S			
SN 6197 BIRKERØD			
Funderingskoter			
Udf. af: N.L.	Tegn.: B.M.	Dato: 1.9.61	BILAG NR. 1
B.M.	Kontr.:		
Matr. nr. 10 ⁰⁰ , Kajerød by, Birkerød.			1875
Bærende konstruktioner			


124 A, TEKN. 5
VILLA PREBEN JENSEN
Hovedtegning 1:100
BIRKERØD
14. 1. 1961
BERTEL UDSEN
ARKT. NIELSEN
BILKEDAN 15
NORSTADEN - LYNGBY
TELEFON 8755-00

Henhører til Skrivelse
af d. 7. APR 1932 19
fra Birkerød Kommunes
Bygningsinspektør


124 A, TEKN. 6
VILLA PREBEN JENSEN
SITUATIONSPLAN 1:200




OST SIDE.





NORD SIDE.



VEST SIDE.



SYD SIDE.



ENIT.



Approberet:
den 19
BIRKERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT

A.M.S.
[Signature]

60.

124 A. 5
TEKNIKER
MILLA
PREBEN J.
HOVEDSAGNA 100

JERØD,
JES 10
HUS.
(ARTEL UDSEN)
A.



124 TECHN. 5

VILLA PREBEN JENSEN

1 NOV 27 1963

14-00000 023245


124 TSQ. NR. 6

VILLA PREBEN JENSEN

SITUATION PLAN, 17 300.

• **RESEARCH** •



CALV SKRUE
FR. ROCK.



STØD I DÆKLIST UDFORET
MED INDNOTET CALV.
BÅNDJERN.

Approberet:
den. 19
BIRKERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT

A.M.S.



STØD I STERNBRÆDDENE
FORSKYDES FOR HÅNDEN.

INDDÆKNING
TIL HÆKKE



74.5K.

54' x 8' RU

DETALJE AF DÆKLIST OVER
STERNBRÆDDE.


O.K. REH. KOTE 53.70

ZINK




VESTSIDE AF PENS

TVÆRSNIT GENNEM ARBEJDSVÆRELSE OG
OPHOLDSTUR MED OPSTALT AF PENS.



PLANSNIT A-A.



PLAN

124 TEKN. 7

VILLA PREBEN JENSEN

SNIT MED PENS

REGUL. UDSEN

AFTRÆK FRA ENHÆTTE

AFTRÆK FRA ENHÆTTE

AFTRÆK FRA ENHÆTTE

AFTRÆK FRA ENHÆTTE

AFTRÆK FRA ENHÆTTE

AFTRÆK FRA ENHÆTTE



CENTRAL 11-11-66
 Approberet:
 den 2. APRIL 1966
 BIRKERØD KOMMUNES
 BYGNINGSINSPEKTØR

BIRKERFORD COMAUNE
 TERTS. POLICEMANING
 Inds 14-MAR-1981
 J. no. B 8108

FORM FORGERS - 1944. Arlington T-21 Washington, D. Columbia. Va.		Form - 25 47-11
The International for Foreign Journalists and Writers 1000 15th St. N.W. Washington, D.C.	Form - 25 Form - 25 Form - 25	Form - 25 Form - 25 Form - 25
1975	1	1

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing dimensions and labels.

Dimensions:

- 20 (multiple occurrences)
- 25
- 15
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 22
- 24
- 26
- 28
- 30
- 32
- 34
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 54
- 56
- 58
- 60
- 62
- 64
- 66
- 68
- 70
- 72
- 74
- 76
- 78
- 80
- 82
- 84
- 86
- 88
- 90
- 92
- 94
- 96
- 98
- 100

Labels:

- GA
- BL
- SP.
- KV
- støbejernsledning

Føler
Reci blandeventil
Vandstandsglas

12 l ekspansionsb.
120 l v.v. beholder

Luftskrue
Reso strengventil

Pumpe: Api Perfecto ck 32
Kedel: Tasso serie A.2.0. 1,3 m².
Oliefyr: Scanoterm type F4
Aftappingsbane

12 mm slange
II
II
I

12 mm slange
III


12 mm slange
VI
VI

12 mm slange
V

12 mm slange
IV
IV

Peter Carl 18-2-61 JOHN JORGENSEN - red. stillingørter F.B.I. Børneceller 18, København - Vest		Telefon 20 20 11
De Enfamiliehus for Preben Jensen Alene Børnered Børn 104 af 149 Børn Diagram af vand og varme	Suppl. 125 Børn 1 Børn 1875	Børn 1 Børn 1875

BIRKERØD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
Indt. 7. FEB. 1961
J. nr. B 8108



Approberet:
den 18.4 1961
BIRKERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT

A.S.
[Signature]

Udvalgt af Skovfoged
den 18.4 1961
Birkedoms Kancelliet
København

10 B₁ 17

TØMRE- OG SMEDEREDTÆLLER

26.11.1960

KLINKBEKLÆDNING PÅ LOFT OG TREMPEL

BERTEL UDSEN
ARKITECT M.A.A.
BIALKEVANGEN 18
HIØRTEKAR, LYNGBY
TELEFON 87 83 40